



环县环城镇肖川村张园子至条子掌至西塬油路等 8 个工程 施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目环县环城镇肖川村张园子至条子掌至西塬油路等 8 个工程已由环县交通运输局以环交发（2025）70 号、环交发（2025）71 号、环交发（2025）73 号文件批复建设，项目法人环县公路局，建设资金来自省级奖补资金和县级自筹资金，招标人为环县公路局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：甘肃省庆阳市环县境内。

2.2 项目简介：建设(1)环城镇肖川村张园子至条子掌至西塬油路工程 8.377 公里；(2)环县毛井镇砖城子村至兵草川油路工程 5.379 公里；(3)新建 2×25 米预应力砼筒支箱形梁桥 1 座(桥梁长度为 57.04 米)，引道 1.32 公里(含顺接段和桥梁长度)；(4)环县合道镇常岷岷村至常岷岷组油路工程 2.96 公里；(5)环县毛井镇砖城子羊肉加工厂道路工程 0.84 公里；(6)环县甜水镇牛蹄子湾至邱滩公路涵洞维修工程；(7)环县毛井镇马趟村王掌组刘渠口至闫家上岷岷油路工程 1.706 公里；(8)环县芦家湾乡庙儿掌村组路维修工程 0.56 公里。

2.3 招标范围及内容：

本次招标共分为 1 个个标段，具体标段划分、主要工程内容等见下表：

标段号	工程名称	主要工程内容
HXSG	环城镇肖川村张园子至条子掌至西塬油路工程	建设里程：8.377 公里，全线采用《自然村（组）通硬化路工程技术规范》设计，K3+360 至 K7+170 段行车速度 5 公里/小时，其余路段行车速度 15 公里/小时，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，路面结构层：4 厘米厚细粒式（AC-13）沥青混凝土面层+16 厘米厚水泥（5%）稳定天然砂砾基层，涵洞设计荷载：公路-II 级，涵洞设计洪水频率 1/25。
	环县毛井镇砖城子村至兵草川油路工程	建设里程：5.379 公里，全线采用《自然村（组）通硬化路工程技术规范》设计，行车速度 10 公里/小时，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，路面结构层：4 厘米厚细粒式（AC-13）沥青混凝土面层+16 厘米厚水泥（5%）稳定天然砂砾基层+10 厘米天然砂砾功能层，涵洞设计荷载：公路-II 级，涵洞设计洪水频率 1/25。
	环县秦团庄乡王团庄村桥梁工程	新建 2×25 米预应力砼筒支箱形梁桥 1 座(桥梁长度为 57.04 米)，引道 1.32 公里(含顺接段和桥梁长度)，采用《自然村(组)通硬化路工程技术规范》，设计时速为 5 公里/小时，桥梁两端的桥头引道路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 3.5 米，砂砾路面；路基标准横断

	面为:0.5米(土路肩)+3.5米(行车道)+0.5米(土路肩),由于桥梁宽度为8.5米(净宽7.5米),因此在桥头通视良好的地段设置渐变段,将桥梁与引道相顺接;桥梁设计荷载:公路-I级,设计洪水频率:1/50。
环县合道镇常岷岷村至常岷岷组油路工程	建设里程:2.96公里,全线采用《自然村(组)通硬化路工程技术规范》设计,行车速度5公里/小时,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,路面结构层:4厘米厚细粒式(AC-13)沥青混凝土面层+16厘米厚水泥(5%)稳定天然砂砾基层,涵洞设计荷载:公路-II级,涵洞设计洪水频率1/25。
环县毛井镇砖城子羊肉加工厂道路工程	建设里程:0.84公里,全线采用《自然村(组)通硬化路工程技术规范》设计,行车速度15公里/小时,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,路面结构层:4厘米厚细粒式(AC-13)沥青混凝土面层+16厘米厚水泥(5%)稳定天然砂砾基层,涵洞设计荷载:公路-II级,涵洞设计洪水频率1/25。
环县甜水镇牛蹄子湾至邱滩公路涵洞维修工程	本项目位于C132线(甜水镇牛蹄子湾~邱滩公路)K5+000段),项目采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014);设计时速为20公里/小时双车道四级公路技术标准;路基宽度为6.5米,路面宽度为4.5米,两侧各设置1.0米的土路肩;路基标准横断面为:1.0米(土路肩)+4.5米(行车道)+1.0米(土路肩),对土路肩进行硬化。
环县毛井镇马趟村王掌组刘渠口至闫家上岷岷油路工程	建设里程:1.706公里,全线采用《自然村(组)通硬化路工程技术规范》设计,行车速度5公里/小时,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,路面结构层:4厘米厚细粒式(AC-13)沥青混凝土面层+16厘米厚水泥(5%)稳定天然砂砾基层+10厘米天然砂砾补充层,涵洞设计荷载:公路-II级,涵洞设计洪水频率1/25。
环县芦家湾乡庙儿掌村组路维修工程	建设里程0.56公里,全线采用《自然村(组)通硬化路工程技术规范》设计,行车速度10公里/小时,路基宽度3.5米,路面宽度3米,路面结构层:18厘米厚C25水泥混凝土面层+16厘米厚水泥(5%)稳定天然砂砾基层+10厘米天然砂砾找平层,涵洞设计荷载:公路-II级,涵洞设计洪水频率1/25。

2.4 计划工期:90日历天

计划开工日期:2025年08月01日

计划交工日期:2025年10月29日

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求:本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有效营业执照、基本账户开户许可证或者基本存款账户信息。并具备公路工程施工总承包叁级或以上施工资质,持有效的安全生产许可证,企业法定代表人具有建设主管部门或交通主管部门核发的有效的A类安全生产考核合格证书,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和安全生产能力。

3.2 项目经理须具备公路工程专业贰级建造师或以上资格,并取得工程师或以上专业技术职称,具有交通主管部门核发的有效安全生产考核合格证B证,无在建项目。项目总工程师必须为工程师或以上专业技术职称,具有交通主管部门

核发的有效安全生产考核合格证 B 证，无在建项目。

3.3 本次招标不接受联合体投标，也不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 投标人须提供《公共资源交易诚信承诺书》。

4. 招标文件的获取

4.1 投标人可通过 CA 登陆“甘肃海联公共资源交易网” (www.hleibidding.com) 免费下载加密版招标文件；

4.2 招标文件获取时间：2025 年 6 月 28 日 00 时 00 分至 7 月 2 日 23:59 (北京时间)。

4.3 投标人 CA 证书办理须知：拟参与甘肃海联公共资源交易活动的投标企业，请在“甘肃海联公共资源交易网”上办理获取 CA 证书。需使用 CA 证书登录系统，对参与的项目进行投标登记，方可免费下载加密版招标文件。项目的投标文件需使用 PC 版“投标文件制作工具”制作完成后使用 CA 证书固化加密上传至系统。（特别注意：项目投标登记、投标文件最后的固化加密、开标时投标文件的解密，需是同一把 CA 证书。）

甘肃海联公共资源交易平台联系方式

田工：0931-8230762

王工：0931-8511237

吴工：0931-8511035

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦四楼。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 网上开标时间：2025 年 7 月 18 日 09 时 30 分 (北京时间)；

5.2 网上开标地点：甘肃海联公共资源交易平台四楼第二开标厅 (详细地址：甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦四楼)；

注：本项目开评标活动通过“甘肃海联公共资源交易平台新版全流程电子开

评标系统”（www.hle bidding.com）进行，需下载使用最新版“投标文件制作工具”制作投标文件，开标前 48 小时内，投标人 CA 登录海联官网的海联电子交易系统，将固化加密后的投标文件上传至系统。参加本项目的各投标人开标当天需使用 CA 登录“甘肃海联公共资源交易平台不见面开标大厅”

（<http://61.178.88.85:58889/BidOpening/bidhall/default/login>），在规定的时间内对固化加密的投标文件进行 CA 文件解密，即可进入开标流程。

6. 发布公告的媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息在“甘肃海联公共资源交易网”（<http://www.hle bidding.com>）上发布。公告数据将同时推送至中国招投标公共服务平台。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用技术评分最低标价法。

8. 联系方式：

招标人：环县公路局

办公地址：甘肃省庆阳市环县环江大道 91 号

邮编：745700

联系人：杨占溪

联系电话：13809342016

电子邮箱：283916652@qq.com

招标代理机构：甘肃中恒工程咨询有限公司

办公地址：甘肃省庆阳市西峰区董志塬大道金建名居 9 幢 2401 室

邮编：745000

联系人：米立宁

联系电话：13309342322

电子邮箱：gansuzhongzhao@126.com

监督部门：环县交通运输局

办公地址：甘肃省庆阳市环县环江大道 91 号

邮政编码：745700

联系电话：0934-4423408